

## ZMLUVA O DIELO č.01/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Bačkov**

Sídlo: **Obecný úrad, Hlavná 201, 07661 Bačkov**

Zastúpený: **Jozef Nemčík, starosta obce**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: **Ing. Ondrej Ostrožovič**

IČO: **00331287**

DIČ: .....

Banka:

IBAN:

Telefón: **056 6783451**

E – mail: **obecbackov@centrum.sk**

**www.obecbackov.sk**

##### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STAVOTREND MI, s. r. o**

Sídlo: **Masarykova 60, 07101 Michalovce**

Štatutárny zástupca: **Mgr. Ján Kachnič, konateľ**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Mgr. Ján Kachnič, konateľ**

vo veciach technických: **Mgr. Ján Kachnič, konateľ**

Bankové spojenie: **I**

IBAN:

IČO: **44846207**

DIČ:

IČO

Telefón: **0918 973 876**

E – mail: **stavotrendmi@post.sk**

Zapísaný: v **Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 24526//V**

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 113 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Čl. 2

#### Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov** bude financované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje, názov projektu **Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov**, kód Výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2, kód projektu v ITMS201+: 312061M737.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3

#### Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
  - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
  - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
  - e) Stavebného povolenia č. 4122/461/2017-18 (Príloha č. 6 tejto zmluvy)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

### Čl. 4

#### Čas a miesto plnenia

- 4.1** Lehota realizácie diela:  
Termín začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**  
Termín ukončenia: **do 300 dní odo dňa začatia.**
- 4.2** Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4** Miesto plnenia: **Košický samosprávny kraj, okres Trebišov, parc. č. 166/1, 165/1, k. ú. Bačkov.**

## Čl. 5

### Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.  
Cena diela je:  
Cena bez DPH           229 228,53 eur  
DPH 20 %             45 845,71 eur  
**Celková cena diela 275 074,24 eur**

Slovom: **dvestosedemdesiatpäťtisíc sedemdesiatštyri eur 24/100**

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

## Čl. 6

### Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
  - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
  - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - f) fakturovaná suma,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
  - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
  2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej oddržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
  - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8

### Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z.

(Zákonník práce) počas celej doby realizácie stavebných prác minimálne jednu osobu spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

8.13 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v bode 8.12, písm. a) a b). Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 8.12, písm. a) a b) sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b).

8.14 Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenia povinnosti zamestnať jednu osobu spĺňajúcu predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov).

8.14 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.15 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastat' oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.

8.16 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.17 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.18 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.18.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy

respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.18.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 57 %

- výrobná réžia PSV 45%

\_\_\_\_\_ - správna réžia HSV 13 %

- PSV 13%

- VRN 0%

- Kompletizačná prirážka 0 %

- zisk 15%

8.18.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.18.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy



- 8.18.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.18.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.18.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

## Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.

## Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:  
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou  
alebo  
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 45 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## Čl. 11

### Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

11.3.1.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ním poverené osoby,

11.3.1.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

11.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

11.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit/

11.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

11.3.1.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

11.3.1.7 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.6. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

**11.9** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 Harmonogram plnenia

č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy

č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

č. 5 – Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)

č. 6 – Stavebné povolenie

V Michalovciach, dňa 20.04.2020

V Bačkove, dňa 4.6.2020

-----  
zhotoviteľ  
Mgr. Ján Kachnič  
konateľ

-----  
objednávateľ  
Jozef Nemčík  
starosta obce

#### PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
-----	-----	-----

V Michalovciach dňa 20.04.2020

V Bačkove, dňa 4.6.2021

-----  
zhotoviteľ  
Mgr. Ján Kachnič  
konateľ

-----  
objednávateľ  
Jozef Nemčík  
starosta obce

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16002u2

**Stavba:** Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-(stupeň PSP)

JKSO:  
Miesto: Bačkov

KS:  
Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:  
obec Bačkov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
STAVOTREND MI s.r.o

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Ivana Brecková

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **229 228,53**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	229 228,53	45 845,71

**Cena s DPH** **275 074,24**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4.6.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

30.4.2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16002u2

**Stavba:** Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-(stupeň PSP)

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>229 228,53</b>	<b>275 074,24</b>
001	<b>SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady</b>	194 719,53	233 663,44
001.1	1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)	161 328,66	193 594,39
001.2	2. časť ZTI	18 443,76	22 132,51
001.2.1	Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia	8 417,22	10 100,66
001.2.2	Vnútorne inštalácie	10 026,54	12 031,85
001.3	3. časť UVK	6 992,54	8 391,05
001.4	4. časť ELI	5 087,11	6 104,53
001.5	5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	251,28	301,54
001.6	6. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	2 616,18	3 139,42
002	<b>SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady</b>	34 509,00	41 410,80
002.1	1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt	19 667,48	23 600,98
002.2	2. časť ZTI	5 277,20	6 332,64
002.2.1	Kanalizačná prípojka	3 104,47	3 725,36
002.2.2	Vnútorne inštalácie	2 172,73	2 607,28
002.3	3. časť UVK	6 799,47	8 159,36
002.4	4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	256,28	307,54
002.5	5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% neoprávnené náklady)	2 508,57	3 010,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**161 328,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	161 328,66	20,00%	32 265,73

**Cena s DPH**

**v EUR**

**193 594,39**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20.4.2019

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**161 328,66**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**84 224,76**

1 - Zemné práce

7 029,41

2 - Zakladanie

15 794,58

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13 453,01

4 - Vodorovné konštrukcie

6 987,05

5 - Komunikácie

2 471,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 668,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 638,37

99 - Presun hmôt HSV

4 182,85

### PSV - Práce a dodávky PSV

**76 471,50**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 299,40

712 - Izolácie striech

6 370,98

713 - Izolácie tepelné

14 306,30

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

182,56

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

50,47

762 - Konštrukcie tesárske

7 726,35

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 532,87

764 - Konštrukcie klampiarske

1 202,93

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 502,78

766 - Konštrukcie stolárske

17 028,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 632,42

771 - Podlahy z dlaždíc

8 868,94

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

2 720,47

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 244,80

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 077,54

784 - Dokončovacie práce - maľby

724,62

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**632,40**



# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**161 328,66**

D HSV Práce a dodávky HSV 84 224,76

D 1 Zemné práce 7 029,41

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	49,600	2,000	99,20
2	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	35,700	8,500	303,45
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	35,900	5,538	198,81
4	K	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	60,700	3,200	194,24
5	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m <sup>2</sup>	49,600	3,911	193,99
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	35,900	20,066	720,37
7	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m <sup>3</sup>	34,440	19,070	656,77
8	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	70,988	21,000	1 490,75
9	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m <sup>3</sup>	35,494	13,400	475,62
10	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m <sup>3</sup>	19,140	35,000	669,90
11	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5, s vyprázdnením	m <sup>3</sup>	90,128	3,938	354,92
12	K	162201219	Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. d. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	360,512	1,250	450,64
13	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	90,128	6,250	563,30
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> (zemina z výkopov ASR + ZTI)	m <sup>3</sup>	98,000	3,392	332,42
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m <sup>3</sup>	9,315	20,000	186,30
16	M	5833749700	Štrkopiesok predrvený 0-32 n	m <sup>3</sup>	10,247	13,539	138,73

D 2 Zakladanie 15 794,58

17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	236,000	0,210	49,56
18	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	10,018	30,200	302,54
19	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m <sup>3</sup>	29,530	28,590	844,26
20	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	30,338	98,295	2 982,07
21	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	10,560	10,200	107,71
22	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	10,560	1,800	19,01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	232,588	3,421	795,68
24	K	274271303	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	13,142	145,000	1 905,59
25	K	274271304	Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	14,337	145,000	2 078,87
26	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	56,531	96,940	5 480,12
27	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,272	966,332	1 229,17

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

13 453,01

28	K	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	1,000	32,258	32,26
29	K	311271302	Murivo nosné (m3) z DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	3,808	145,220	553,00
30	K	311273118	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu (375x249x599)	m3	26,527	121,000	3 209,77
31	K	311273500	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P4-500 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	m3	35,602	121,000	4 307,84
32	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z ocele 10505 - zahrnuté vo výstuž zákl.pásov!!!	t	0,000	967,935	0,00
33	K	317162109	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	30,000	120,00
34	K	317165201	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	3,000	42,000	126,00
35	K	317165202	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	50,000	50,00
36	K	317165205	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	72,000	144,00
37	K	317165206	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm - ATYP	ks	1,000	95,000	95,00
38	K	317165241	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	61,000	61,00
39	K	317165243	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	90,096	90,10
40	K	317165245	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	102,000	408,00
41	K	317165303.1	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	24,000	96,00
42	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,733	108,829	188,60
43	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	19,669	17,000	334,37
44	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	19,669	4,000	78,68
45	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 - zahrnuté vo výstuži vencov!!!	t	0,000	1 895,414	0,00
46	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 + pásovina	t	0,580	904,842	524,81
47	K	331231127	Murivo pilierov viachranných z tehál dl.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MC-10	m3	2,023	248,000	501,70
48	K	34000PC01	Rezanie stenových konštrukcií - postupné narezanie muriva pre vybúranie	m	43,640	8,146	355,49
49	K	340238240	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami (450x599x249)	m2	0,685	68,561	46,96
50	K	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (200x599x249)	m2	1,204	35,954	43,29
51	K	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (250x499x249)	m2	1,148	50,293	57,74
52	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (375x599x249)	m2	2,644	69,563	183,92
53	K	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (450x599x249)	m2	2,134	68,015	145,14
54	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	20,800	9,503	197,66
55	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	63,644	23,000	1 463,81
56	K	38938PC01	Podbetónovanie - vankúše oceľových prekladov, s debnením a oddebnením, betón C16/20	m3	0,188	165,838	31,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	38938PC02	Podloženie - vankúše oceľových prekladov z dosiek XPS hr.50mm	m2	0,220	30,392	6,69
D 4			Vodorovné konštrukcie				6 987,05
58	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	10,000	4,762	47,62
59	K	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	4,030	149,000	600,47
60	M	1348051500	Tyč oceľová hrubá prierezu l 200 mm + kotevné platne KP1+KP2	t	4,352	643,155	2 799,01
61	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	8,750	109,138	954,96
62	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	66,697	9,508	634,16
63	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	66,697	3,373	224,97
64	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,033	1 250,000	1 291,25
65	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,497	126,825	189,86
66	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,021	1 351,913	28,39
67	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,284	12,000	123,41
68	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,284	3,000	30,85
69	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	3,105	20,000	62,10
D 5			Komunikácie				2 471,12
70	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,751	4,08	84,66
71	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	7,782	10,00	77,82
72	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,536	15,00	113,04
73	K	565181111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,782	22,00	171,20
74	K	567125115.1	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	20,751	14,00	290,51
75	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7,782	15,23	118,52
76	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého hr.30mm	m2	20,751	12,00	249,01
77	K	596841112	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do flexibilného lepidla	m2	20,751	22,00	456,52
78	M	5921957010.1	Platne betónové mrazuvzdorné 40/40/4 cm	ks	130,991	4,54	594,70
79	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,536	12,00	90,43
80	M	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC rozmer 200x200x60 mm	m2	7,687	20,00	153,74
81	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,751	3,42	70,97
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 668,37
82	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	45,334	1,000	45,33
83	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	416,321	1,100	457,95
84	K	612465181.1	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	340,549	7,585	2 583,06
85	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	416,321	4,250	1 769,36
86	K	615981132.1	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm	m2	14,613	15,320	223,87
87	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	29,790	1,458	43,43
88	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	11,548	13,659	157,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhlľadov sklotextílnou mriežkou	m2	11,548	5,262	60,77
90	K	622462593	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň	m2	107,072	0,569	60,92
91	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	107,072	11,210	1 200,28
92	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	44,823	20,924	937,88
93	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	21,482	2,204	47,35
94	K	622466135	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	21,482	14,339	308,03
95	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) penou, tmelom	m	158,620	1,580	250,62
96	K	625251305	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	107,072	23,540	2 520,47
97	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	20,310	20,000	406,20
98	K	625251335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	12,500	32,000	400,00
99	K	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	45,710	28,967	1 324,08
100	K	629451111	Vyrovňavacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	14,700	1,609	23,65
101	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,980	138,727	274,68
102	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,421	118,185	404,31
103	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,421	10,485	35,87
104	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,421	3,196	10,93
105	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,990	3,422	78,67
106	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	20,900	42,210	882,19
107	K	632440030	Penetračný náter podláh (jednonásobný)	m2	307,220	2,285	702,00
108	K	632477110	Samonivelačný poter - hmota - na báze anhydritu hr.35mm, pevnosť 30MPa	m2	307,220	20,000	6 144,40
109	K	648922441.1	Osadenie krycích dosiek hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky	m	13,660	9,073	123,94
110	M	592195PC01	Krycia platňa 40x26x4-5,5 cm	ks	34,833	5,466	190,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 638,37
111	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	44,000	5,000	220,00
112	K	931961116	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	47,280	4,000	189,12
113	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	128,730	2,000	257,46
114	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	257,460	1,360	350,15
115	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	128,730	1,625	209,19
116	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	317,060	1,200	380,47
117	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	128,730	1,000	128,73
118	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	128,730	0,500	64,37
119	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	328,710	0,890	292,55
120	K	953945106	Soklový profil SL 8 (hliníkový)	m	36,310	2,300	83,51
121	K	953945109	Dilatačný profil V	m	4,500	5,000	22,50
122	K	953945110	Dilatačný profil E	m	4,500	5,000	22,50
123	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	71,900	1,200	86,28
124	K	953945211	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	m	23,380	2,800	65,46

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	959941021.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živcou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M12/600mm	ks	24,000	22,000	528,00
126	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,623	12,000	103,48
127	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	9,680	2,200	21,30
128	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,716	55,000	314,38
129	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,456	65,210	551,42
130	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	114,270	3,495	399,37
131	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	5,000	0,381	1,91
132	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	4,000	0,776	3,10
133	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000	0,622	8,71
134	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	10,160	3,802	38,63
135	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,704	11,860	8,35
136	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,433	15,256	67,63
137	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,824	10,172	69,41
138	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,942	5,250	57,45
139	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	10,451	42,210	441,14
140	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	6,000	10,190	61,14
141	K	974031285	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore prífahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100 t	m	28,620	11,534	330,10
142	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	125,887	3,611	454,58
143	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	154,376	8,000	1 235,01
144	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 161,264	0,393	849,38
145	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	154,376	7,000	1 080,63
146	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	154,376	1,072	165,49
147	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	154,376	4,513	696,70
148	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	154,376	18,000	2 778,77
D	99		Presun hmôt HSV				4 182,85
149	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	580,952	7,200	4 182,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 471,50
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 299,40
150	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	202,250	0,216	43,69
151	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,061	1 865,000	113,77
152	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,120	0,267	5,64
153	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,007	1 865,000	13,06
154	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	202,250	2,400	485,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	M	6285212301	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	232,588	4,000	930,35
156	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	21,120	4,211	88,94
157	M	6285212301	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	25,344	4,519	114,53
158	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky terás na ploche vodorovnej	m2	32,633	3,328	108,60
159	M	5856051355	Izolačná stierka	kg	91,372	3,999	365,40
160	M	5856051360	Tesniaci pás	m	13,053	1,762	23,00
161	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	2,650	7,02

D 712 Izolácie striech 6 370,98

162	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	195,870	4,702	920,98
163	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém hr.2mm	m2	225,251	10,768	2 425,50
164	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	615,032	0,901	554,14
165	K	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	34,800	3,154	109,76
166	M	6281121000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	40,020	1,591	63,67
167	K	712491597	Pripevnenie pásov AIP na streche šikmej do 30° klincami, drôtenkami	ks	156,600	0,282	44,16
168	M	3141151000	Klinec do krytiny 2/20 mm	kg	1,566	2,092	3,28
169	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	32,787	7,873	258,13
170	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém hr.2mm	m2	37,705	10,768	406,01
171	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	133,443	0,901	120,23
172	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	5,546	5,55
173	M	2832990380	Strešná vpusť - priemer 100mm, dl.400mm	ks	1,000	12,965	12,97
174	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	5,000	0,901	4,51
175	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	23,600	11,989	282,94
176	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu do RŠ 330 mm	m	37,550	14,250	535,09
177	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	300,400	0,901	270,66
178	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	228,657	0,535	122,33
179	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	262,956	0,850	223,51
180	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	2,750	7,56

D 713 Izolácie tepelné 14 306,30

181	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	171,800	1,312	225,40
182	M	6314150091	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 (lambda 0,038W/m2K)	m2	175,236	10,000	1 752,36
183	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	171,800	1,312	225,40
184	M	6314150071	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 0,038 W/m2K)	m2	175,236	7,340	1 286,23
185	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	376,900	3,210	1 209,85
186	M	6314150071.1	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 0,038E/m2K)	m2	384,438	7,340	2 821,77
187	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	188,450	5,903	1 112,42
188	M	2832901001	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	216,718	3,890	843,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	171,270	0,769	131,71
190	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	196,961	1,384	272,59
191	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	171,270	0,922	157,91
192	M	2837640640	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 8 cm	m2	174,695	6,250	1 091,84
193	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením - atika (veniec)	m2	6,646	4,879	32,43
194	M	6314150050	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	6,779	8,071	54,71
195	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením - atika (veniec)	m2	26,285	5,111	134,34
196	M	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	26,811	11,126	298,30
197	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	188,450	1,272	239,71
198	M	2837653423	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	192,219	9,298	1 787,25
199	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	56,990	1,164	66,34
200	M	6314151870.1	Atikový klin z EPS 150S 80/80 mm	m	62,689	8,945	560,75
201	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,400	1,96
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				182,56
202	K	72225PC01	Požiarne príslušenstvo - PHP práškový s náplňou 6kg, piktogram	ks	4,000	45,499	182,00
203	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	0,750	0,56
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				50,47
204	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	7,208	14,42
205	K	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	9,785	19,57
206	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	4,759	9,52
207	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	3,482	6,96
D	762		Konštrukcie tesárske				7 726,35
208	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	240,000	1,250	300,00
209	M	533956PC01	Kotvenie - oceľové pásnice 5x50x150mm, oceľové svorníky d.100mm dl.100mm	ks	240,000	3,250	780,00
210	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	9,000	1,970	17,73
211	M	533956PC02	Kotvenie - závitová tyč M20 dl.370mm + kotevná platňa P5-100 (cca 1,96kg/ks)	ks	9,000	11,650	104,85
212	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	391,210	5,236	2 048,38
213	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	60,900	7,028	428,01
214	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	11,900	9,672	115,10
215	M	6051599900	Hranol mäkké rezivo	m3	4,541	225,715	1 024,97
216	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	230,670	4,133	953,36
217	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,240	10,736	24,05
218	M	6051250001	Dosky a fošne mäkké rezivo - smrek akost' I hr.18-22mm	m3	4,694	227,150	1 066,24
219	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	49,000	1,368	67,03
220	M	6051718001.1	Lata podkladná 60/60mm	m	53,900	4,027	217,06
221	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	38,800	1,322	51,29
222	K	762341924	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4m2 -0,01700t	m2	38,800	4,631	179,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	38,800	0,656	25,45
224	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,411	27,591	259,66
225	K	762431302	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	4,128	10,476	43,24
226	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,500	20,25
D		763	Konštrukcie - drevostavby				5 532,87
227	K	763126652.1.1	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez T.I.u, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	6,132	28,000	171,70
228	K	763138114	Podhľad RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch	m2	206,800	24,000	4 963,20
229	K	763138314.1	Podhľad strechy S4 z OSB dosiek hr.12mm strop oceľový, upevnenie na závesoch CD + T.I.20mm	m2	7,420	53,441	396,53
230	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	1,200	1,44
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 202,93
231	K	764323221	Oplechovanie z poplast. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	11,860	8,064	95,64
232	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	11,860	24,000	284,64
233	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	31,060	0,905	28,11
234	K	764359221	Kotlík žľabový priemer 150 mm	ks	5,000	15,000	75,00
235	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,850	1,211	4,66
236	K	764454212	Odpadové rúry priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a pripojky ku kanalizácii	m	6,805	20,000	136,10
237	K	764711112	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 160 mm	m	14,700	9,059	133,17
238	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	1,900	3,61
239	K	HZS000764	Úpravy jestvujúcich klampiarskych prvkov (skrátene žľabov, napojenie na jestvuj.prvky, vyspádovanie jestvuj.žľabov, vyústenia na strechu, zasekania do muriva a iné...vr. potrebného materiálu)	hod	85,000	5,200	442,00
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 502,78
240	K	765361000	Krytina z asfaltových šindľov , sklon strechy do 21°	m2	34,800	17,317	602,63
241	K	765361805	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	38,800	3,253	126,22
242	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	171,800	2,712	465,92
243	M	2832208024	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	197,570	0,819	161,81
244	K	765901082	Montáž strešnej fólie do 35°, na krokvy	m2	34,800	2,404	83,66
245	M	2832208000	Podstrešná fólia paropriepustná	m2	40,020	0,633	25,33
246	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100	6,100	37,21
D		766	Konštrukcie stolárske				17 028,07
247	K	76612PC01	Montáž a dodávky deliacich priečok v.2120mm s dvernými krídlami (4ks-600/1970mm) z MDF hr.25mm, kotvené pomocou nerez.antikor.kovania 120mm na podlahu ,	m2	13,822	248,000	3 427,86
248	K	76623PC01	Demontáž dreveného rebríkového schodiska a medzistropu	ks	1,000	250,000	250,00
249	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	46,164	4,208	194,26
250	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	46,164	1,113	51,38
251	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	61,400	7,718	473,89
252	M	611412P03	Plastové okno H/B 2200/2100 mm dvojkrídlové pevné, otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P3"	ks	4,000	400,000	1 600,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	M	611410P05	Plastové okno H/B 750/600 mm jednokridlové otvárací-sklonné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P5"	ks	4,000	95,000	380,00
254	M	611411P06	Plastové okno H/B 1400/1750 mm dvojkridlové otvárací-sklonné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P6"	ks	1,000	298,000	298,00
255	M	611411P07	Plastové okno H/B 1400/ 800 mm jednokridlové otvárací-sklonné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P7"	ks	1,000	258,000	258,00
256	M	611411P08	Plastové okno H/B 1400/1350 mm jednokridlové otvárací-sklonné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo "P8"	ks	1,000	280,000	280,00
257	K	766621264	Montáž okien kompletizovaných jednoduchých do zamurovaných okenných rámov, pevných nad 1,50 m2	ks	2,000	33,550	67,10
258	M	611276T09	Okno drevené interiérové, jednokridlové, pevné 800/2300mm, zasklenie jednoduché, číre "T9"	ks	2,000	321,000	642,00
259	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	8,100	7,846	63,55
260	M	611412P04	Plastové vchodové dvere H/B 2250/1800 mm dvojkridlové, 6-komorový profil, zvnútra biela farba, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo, prah, zámok, kovanie "P4"	ks	1,000	644,000	644,00
261	K	76664P12	D+M posuvné dvere dvojkridlové 2600/2270mm (otvor 2500/2250mm), horná vodiaca koľajnica, krídla z MDF profilov hr.18mm, obložková zárubeň na hr.ostenia 740mm "T12 - viď nákres"	ks	2,000	610,000	1 220,00
262	K	76664P13	D+M interiérová zaskl.stena 1800/2250mm s dvojkř.dverami, drevené profily, lamino povrch.úprava, zasklenie čírym jednoduchým sklom, zámok, kovanie "T13"	ks	2,000	520,000	1 040,00
263	K	76664P17	D+M posuvné dvere jednokřidlové 750/2000mm, horná vodiaca koľajnica, krídlo hladké, plné, lamino povrch.úprava "T17 - viď nákres"	ks	1,000	450,000	450,00
264	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracího do zárubne, jednokřidlové	ks	5,000	18,520	92,60
265	M	611710P14	Dvere vnútorné jednokřidlové, lamino povrch.úprava, plné 700/1970mm "T14, T15"	ks	5,000	85,620	428,10
266	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracího do zárubne, jednokřidlové	ks	10,000	18,520	185,20
267	M	611710P04	Dvere vnútorné jednokřidlové, lamino povrch.úprava, plné 800/1970mm "T6, T7, T8, T11, T11b, T16, T18"	ks	10,000	85,500	855,00
268	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracího do zárubne, dvojkřidlové	ks	1,000	34,200	34,20
269	M	611710P05	Dvere vnútorné, lamino povrch.úprava, dvojkřidlové, 2/3 presklenie čírym sklom 1550/2250mm "T5"	ks	1,000	250,000	250,00
270	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokřidlových, -0,00100t	ks	10,000	1,603	16,03
271	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkřidlových, -0,00200t	ks	4,000	2,174	8,70
272	K	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokřidlové	ks	14,000	4,636	64,90
273	M	549663P01	Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokřidlové dvere (podľa výberu investora)	ks	14,000	18,550	259,70
274	K	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkřidlové	ks	1,000	9,270	9,27
275	M	549663P05	Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre dvojkřidlové dvere (podľa výberu investora)	ks	1,000	18,550	18,55
276	K	766671007.1	Montáž strešného výlezu 120x120 cm do plochej strechy	ks	1,000	82,331	82,33
277	M	6113902711	Strešný svetlík pevný 120x120 cm pre plochú strechu "Pg"	ks	1,000	391,000	391,00
278	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	6,284	31,42
279	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	8,183	8,18
280	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	10,847	54,24
281	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	14,700	17,153	252,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	11,000	0,505	5,56
283	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	14,000	7,351	102,91
284	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	9,000	13,201	118,81
285	M	6118714100	Prah dubový L=72 B=15 cm	ks	5,000	11,489	57,45
286	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	1,000	10,543	10,54
287	M	6118726101	Prah dubový L=157 B=15 cm	ks	1,000	24,179	24,18
288	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000	50,995	254,98
289	M	6117103142.2	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokridlové dvere "T7, T8, T15"	ks	5,000	81,987	409,94
290	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	10,000	34,200	342,00
291	M	6117103143.2	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úpr., hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokridlové dvere "T6, T11, T11b, T14, T16, T18"	ks	10,000	100,645	1 006,45
292	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000	63,427	63,43
293	M	6117103142.1	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/ pre dvojkridlové dvere "T5"	ks	1,000	100,645	100,65
294	K	766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny nad 350 mm	ks	1,000	41,550	41,55
295	M	6117103143.1	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny 51 cm, , rozmer zárubne 1760/2320mm, atyp "T10"	ks	1,000	107,371	107,37
296	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,800	0,64
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 632,42
297	K	767163100	Montáž zábradlia na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	13,100	30,000	393,00
298	M	5534667241	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň , madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	13,100	94,520	1 238,21
299	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,100	1,21
D	771		Podlahy z dlaždíc				8 868,94
300	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	174,402	3,000	523,21
301	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	290,500	12,000	3 486,00
302	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	12,410	12,000	148,92
303	M	5978650321	Keramické dlaždice 300x300mm (podľa výberu investora)	m2	335,651	14,000	4 699,11
304	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	3,000	11,70
D	772		Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				2 720,47
305	K	772211303.1	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami hr. 40 - 50 mm	m	22,920	12,233	280,38
306	M	592460015001	Platňa betónová PREMAC rozmer 400x400x40 mm	ks	144,000	16,850	2 426,40
307	K	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,700	3,700	13,69
D	781		Dokončovacie práce a obklady				4 244,80
308	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	65,282	12,000	783,38
309	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	90,887	17,000	1 545,08
310	M	5976582001	Obkladačky keramické 300x200mm (podľa výberu investora)	m2	159,292	12,000	1 911,50
311	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,200	4,84
D	783		Dokončovacie práce - nátery				2 077,54

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
312	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	128,965	3,250	419,14
313	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	128,965	3,250	419,14
314	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	1,883	5,000	9,42
315	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	0,909	5,000	4,55
316	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	649,354	1,250	811,69
317	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	206,800	2,000	413,60
D 784			Dokončovacie práce - maľby				724,62
318	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	426,496	0,600	255,90
319	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	426,496	1,099	468,72
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				632,40
320	K	HZS000111	Ostatné pomocné a vynúterné práce	hod	102,000	6,200	632,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

**001.2.1 - Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 417,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 417,22	20,00%	1 683,44

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 100,66**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4. 2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2 časť ZTI

Úroveň 3:

**001.2.1 - Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 417,22**

### D1 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

5 225,28

D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

2 656,33

D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

160,80

D4 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

2 235,12

D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

80,29

D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

92,74

### D7 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

3 191,94

D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

1 493,80

D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

135,84

D4 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

712,18

D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

78,12

D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

540,28

D8 - KANALIZAČNÁ ŠACHTA ŠD1

231,72

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

,001 2 - 2 časť ZTI

Úroveň 3:

## 001.2.1 - Kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**8 417,22**

D D1 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 5 225,28

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 2 656,33

1	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	17,500	17,000	297,50
2	K	0301-0102-0090	Príplatok za lepivosť	%	5,250	1,527	8,02
3	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	41,600	12,000	499,20
4	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť	%	12,480	0,995	12,42
5	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100m3	m3	40,194	3,392	136,34
6	K	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	11,700	24,650	288,41
7	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	21,708	13,620	295,66
8	K	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 500m	m3	18,906	12,134	229,41
9	K	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2m	m2	83,200	3,635	302,43
10	K	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4m	m2	38,880	6,372	247,74
11	K	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m	m2	83,200	2,303	191,61
12	K	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4m	m2	38,880	3,796	147,59

D D3 II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 160,80

13	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	5,360	30,000	160,80
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

D D4 III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 2 235,12

14	K	0304-2204-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150	m	26,000	0,741	19,27
15	M	PONUKA.1	PVC potrubie 160x4,7	m	26,000	8,188	212,89
16	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	26,000	2,210	57,46
17	M	PONUKA.2	PP revízna kanalizačná šachta 600	ks	3,000	648,500	1 945,50

D D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT 80,29

18	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	11,105	7,230	80,29
----	---	----------------	---	---	--------	-------	-------

D D6 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 92,74

19	K	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	0,486	121,500	59,05
20	K	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	1,151	29,270	33,69

D D7 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 3 191,94

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 1 493,80

21	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	5,150	17,000	87,55
----	---	----------------	---	----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	0301-0102-0090	Priplatok za lepiivosť	%	1,545	1,527	2,36
23	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	32,900	12,000	394,80
24	K	0302-0202-0090	Priplatok za lepiivosť	%	9,870	0,995	9,82
25	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100m3	m3	15,200	3,392	51,56
26	K	0405-0107-0020.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodena sypaniny	m3	14,810	20,000	296,20
27	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	27,478	13,620	374,25
28	K	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 500m	m3	22,850	12,134	277,26
D	D3		II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE				135,84
29	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	5,660	24,000	135,84
D	D4		III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				712,18
30	K	0304-2201-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150	m	32,900	0,741	24,38
31	M	PONUKA.1	PVC potrubie 160x4,7	m	32,900	8,188	269,39
32	K	0304-2403-1010	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných DN 150	ks	1,000	4,850	4,85
33	M	PONUKA.3	PVC odbočka KGEA 150/150	ks	1,000	8,630	8,63
34	K	0304-2403-1030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 150	ks	14,000	5,480	76,72
35	M	PONUKA.4	PVC koleno KGB 150/45st.	ks	8,000	6,420	51,36
36	M	PONUKA.5	PVC redukcia KGR 100/150	ks	3,000	7,550	22,65
37	M	PONUKA.6	Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	3,000	27,850	83,55
38	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	32,900	2,210	72,71
39	M	PONUKA.7	Žabia klapka HL715.0 DN 150	ks	1,000	97,940	97,94
D	D5		IV.C 27 PRESUN HMÔT				78,12
40	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	10,805	7,230	78,12
D	D6		V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE				540,28
41	K	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	0,375	128,550	48,21
42	K	2003-1101-1510	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii v otvorenom výkope	m2	3,000	24,210	72,63
43	K	PONUKA	Výustný objekt VO	súb	1,000	334,500	334,50
44	K	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	2,902	29,270	84,94
D	D8		KANALIZAČNÁ ŠACHTA ŠD1				231,72
45	K	PONUKA.1	Montáž plastových kanalizačných šachtiet	ks	1,000	34,320	34,32
46	M	PONUKA.8	Šachtové dno na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné 400 x 160 IF511210	ks	1,000	33,650	33,65
47	M	PONUKA.9	Zátka hrdlová KGM150	ks	1,000	12,850	12,85
48	M	PONUKA.10	Vlnovcová šachtová rúra OD400 IP407600	m	0,700	121,500	85,05
49	M	PONUKA.11	Plastový poklop A15 na šacht. rúru OD 400 IF501150	ks	1,000	65,850	65,85

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

**001.2.2 - Vnútorne inštalácie**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10 026,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 026,54	20,00%	2 005,31

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 031,85**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.4.2020

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

## 001.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**10 026,54**

D4 - C 88A1 KANALIZÁCIA

645,13

D5 - C 88A2 VODOVOD

3 831,84

D6 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

5 036,05

D7 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

483,37

D8 - C 88O2 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD

30,15

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

001 2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

## 001.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**10 026,54**

D	D4	C 88A1 KANALIZÁCIA					645,13
1	M	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové HT50	m	12,500	4,227	52,84
2	M	PONUKA.1.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT70	m	2,500	6,148	15,37
3	M	PONUKA.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	9,000	12,002	108,02
4	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP HTRE70	ks	1,000	2,751	2,75
5	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP HTRE100	ks	3,000	3,587	10,76
6	K	PONUKA	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 75	m	1,000	4,695	4,70
7	K	PONUKA.	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 110	m	3,000	5,964	17,89
8	M	PONUKA.4	PVC potrubie KG100	m	22,500	5,039	113,38
9	M	PONUKA.5.1	PVC potrubie KG125	m	22,000	5,757	126,65
10	M	PONUKA.5	PVC potrubie KG150	m	6,000	8,108	48,65
11	K	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8	ks	8,000	2,839	22,71
12	K	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3	ks	5,000	4,194	20,97
13	K	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	44,500	0,788	35,07
14	K	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200	m	6,000	1,008	6,05
15	K	0101-9000-5040.	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	24,000	1,406	33,74
16	K	PONUKA.1	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks	1,000	23,626	23,63
17	K	9988-0101-6010	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky do 7m	%	0,950	1,000	0,95
18	K	9988-0102-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	1,000	1,000	1,00

D	D5	C 88A2 VODOVOD					3 831,84
19	K	0201-0301-0040	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 32	m	44,000	17,403	765,73
20	M	PONUKA.6	Viacvrstvové potrubie 20x2,25	m	28,500	12,200	347,70
21	M	PONUKA.6.1	Viacvrstvové potrubie 25x2,5	m	62,000	16,100	998,20
22	M	PONUKA.6.2	Viacvrstvové potrubie 32x3,0	m	37,000	22,500	832,50
23	M	PONUKA.6.3	Viacvrstvové potrubie 40x4,0	m	3,000	31,700	95,10
24	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	174,500	0,500	87,25
25	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	174,500	1,000	174,50
26	K	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	13,000	4,410	57,33
27	K	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu DN 15	pár	1,000	9,850	9,85
28	M	PONUKA.7.1	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	1,000	8,450	8,45
29	M	PONUKA.7	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 32	ks	2,000	11,650	23,30
30	K	0202-2102-1015	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 20	pár	1,000	3,480	3,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	0202-2102-1025	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 32	pár	2,000	4,450	8,90
32	M	PONUKA.8	Spätne klapky - SK DN 32	ks	1,000	6,640	6,64
33	K	0202-2102-1320	Montáž spätnej klapky závitovej DN 32	pár	1,000	6,850	6,85
34	M	PONUKA.9	Poistný ventil - PV DN 15	ks	1,000	6,850	6,85
35	K	0202-2102-1170	Montáž poistného ventilu DN 15	pár	1,000	7,410	7,41
36	M	PONUKA.10	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou	súb	1,000	341,500	341,50
37	K	9988-0201-6010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7m	%	0,650	35,930	23,35
38	K	9988-0202-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,750	35,930	26,95

**D D6 C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 5 036,05**

39	M	PONUKA.11	Keramický záchod závesný, vonkajší odpad vodorovný WC1	súb	4,000	98,520	394,08
40	M	PONUKA.12	Keramický záchod závesný pre telesne postihnutých WCi	súb	1,000	200,000	200,00
41	M	PONUKA.13	Sedátko biele (WC1, WC2, WCi)	súb	5,000	27,340	136,70
42	M	PONUKA.14	Inštalčný systém pre závesné WC (WC1)	súb	4,000	200,000	800,00
43	M	PONUKA.15	Inštalčný systém pre závesné WC, pre telesne postihnutých (WCi)	súb	1,000	220,000	220,00
44	M	PONUKA.16	Ovládacie tlačidlo - lesklý chróm (WCi)	súb	5,000	47,850	239,25
45	K	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís zavesených	súb	5,000	25,000	125,00
46	K	0501-4100-1110	Montáž záchodovej dosky	súb	5,000	7,250	36,25
47	K	0501-4201-0101	Montáž predstenového systému záchodov	súb	5,000	31,000	155,00
48	K	0501-4201-0111	Montáž záchoda do predstenového systému	súb	5,000	25,000	125,00
49	M	PONUKA.17	Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením PM	súb	2,000	220,000	440,00
50	K	0501-4201-0010	Montáž pisoárov	súb	2,000	15,000	30,00
51	K	0501-4201-0050	Montáž pisoárov s automat. splachovaním	súb	2,000	24,850	49,70
52	M	PONUKA.18	Keramické umývadlo 550x445x215 mm U	súb	2,000	85,500	171,00
53	M	PONUKA.19	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 600x555x175 mm Ui	súb	1,000	120,000	120,00
54	K	0502-4300-0010	Montáž umývadiel	súb	3,000	5,000	15,00
55	M	PONUKA.20	Výlevka s mriežkou VL	súb	1,000	128,000	128,00
56	M	PONUKA.21	Zápachová uzavierka (VL)	súb	1,000	17,850	17,85
57	K	0503-4800-0010	Montáž výleviek závesných keramických	súb	1,000	17,523	17,52
58	M	PONUKA.22	Elektrický zásobníkový ohrievač EO 50 EL	súb	1,000	148,500	148,50
59	K	0505-6102-1120	Montáž elektrických zásobníkov do 50 litrov	súb	1,000	21,650	21,65
60	M	PONUKA.23	Elektrický tlakový ohrievač MK-1	súb	2,000	188,500	377,00
61	K	0505-6102-1240	Montáž elektrických prietokových ohrievačov	súb	2,000	17,520	35,04
62	M	PONUKA.24	Rohový ventil RV 15	súb	6,000	6,850	41,10
63	K	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou	súb	6,000	7,585	45,51
64	M	PONUKA.25	Nástenná batéria (VL)	ks	1,000	25,000	25,00
65	K	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných	ks	1,000	9,790	9,79
66	M	PONUKA.26	Drezová stojančeková batéria	ks	1,000	54,000	54,00
67	M	PONUKA.27	Umyvadlová stojančeková batéria (U, Ui)	ks	3,000	34,000	102,00
68	K	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových	ks	4,000	9,850	39,40
69	M	PONUKA.28	Zdroj napätia	ks	1,000	125,000	125,00
70	M	PONUKA.29	Montáž zdroja napätia	%	20,000	12,410	248,20
71	M	PONUKA.30	Zápachová uzáverka plastová pre umývadlo HL 132	ks	3,000	16,526	49,58
72	K	0507-7601-0111	Montáž zápachových uzáverok umývadlových	ks	3,000	4,652	13,96
73	M	PONUKA.31	Zápachová uzáverka plastová pre drez HL 100G	ks	1,000	19,850	19,85
74	K	0507-7601-0121	Montáž zápachových uzáverok drezových pre jeden drez	ks	1,000	4,850	4,85
75	K	0507-7601-0161	Montáž zápachových uzáverok výlevkových	ks	1,000	6,140	6,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	0507-7601-0180	Montáž zápachových uzávierok pisoárových	ks	2,000	4,850	9,70
77	M	PONUKA.32	Odpadový ventil HL 15	ks	1,000	17,520	17,52
78	M	PONUKA.33	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	4,000	40,520	162,08
79	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	4,000	4,486	17,94
80	K	9988-0501-6010	Presun hmôt pre zariadenie predmety v stavbe výšky do 7m	%	0,300	80,820	24,25
81	K	9988-0502-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,300	58,800	17,64

D D7

**C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE**

**483,37**

82	M	PONUKA.34	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	28,500	0,213	6,07
83	M	PONUKA.35	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	17,000	0,275	4,68
84	M	PONUKA.36	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 25	m	45,000	0,477	21,47
85	M	PONUKA.37	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 32	m	37,000	0,658	24,35
86	M	PONUKA.37.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	3,000	0,854	2,56
87	M	PONUKA.37	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 32	m	44,000	0,658	28,95
88	K	0305-1301-0010	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38mm	m	127,500	2,210	281,78
90	K	0305-1301-0020	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 39-70mm	m	47,000	2,415	113,51

D D8

**C 8802 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD**

**30,15**

89	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	11,630	11,63
91	K	0201-0301-8640	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	18,520	18,52

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.3 - 3. časť UVK**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 992,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 992,54	20,00%	1 398,51

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 391,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.3 - 3. časť UVK**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 992,54**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

582,72

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 309,82

713 - Izolácie tepelné

901,09

732 - Strojovne

1 034,22

733 - Rozvod potrubia

1 892,81

734 - Armatúry

817,47

735 - Vykurovacie telesá

1 664,23

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

100,00

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.3 - 3. časť UVK**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 992,54**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 582,72

1	K	OST-HZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	7,890	378,72
2	K	OST-HZS-0004	Vyregulovanie systému	súbor	17,000	12,000	204,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 6 309,82

D 713 Izolácie tepelné 901,09

3	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	232,000	2,980	691,36
4	M	283771020	Izolácia potrubia	m	232,000	0,904	209,73

D 732 Strojovne 1 034,22

5	K	732429113	Montáž čerpadlových skupín	súbor	1,000	12,587	12,59
6	M	4261A1046	Čerpadlo 25-40	kus	1,000	285,207	285,21
7	M	4261A1317	Čerpadlová skupina LV-KS-125, DN25	kus	1,000	736,424	736,42

D 733 Rozvod potrubia 1 892,81

8	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	58,000	4,462	258,80
9	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 -	m	58,000	1,289	74,76
10	K	733321202	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20	m	110,000	4,772	524,92
11	M	2861G0004	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 -	m	110,000	2,012	221,32
12	K	7333212031	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	4,000	5,248	20,99
13	M	2861G0005	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 -	m	4,000	3,822	15,29
14	K	733321204	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32	m	60,000	5,971	358,26
15	M	2861G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3	m	60,000	5,250	315,00
16	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	232,000	0,446	103,47

D 734 Armatúry 817,47

17	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	17,000	0,961	16,34
18	M	5512D0351	Hlavica termostatická	kus	17,000	17,520	297,84
19	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	34,000	2,822	95,95
20	M	5512D1602	Ventil TS-90, 1/2"-	kus	17,000	14,410	244,97
21	M	5512D2102	Ventil spiatočkový RL-5, 1/2"-	kus	17,000	8,850	150,45
22	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	5,958	11,92

D 735 Vykurovacie telesá 1 664,23

23	K	7351518112	Montážny balíček	kus	17,000	9,980	169,66
24	K	735154543	VYKUR TEL - KOMPLET	kus	17,000	12,210	207,57
25	M	4849D0492	Vykurovacie teleso, Typ 11K - dĺž.500 x výš.600 mm	kus	1,000	40,000	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	4849D0921	Vykurovacie teleso, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	3,000	38,000	114,00
27	M	4849D1123	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	1,000	45,000	45,00
28	M	4849D1125	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	5,000	54,000	270,00
29	M	4849D1127	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	1,000	98,000	98,00
30	M	4849D1129	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	4,000	113,000	452,00
31	M	4849D1131	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	2,000	134,000	268,00

D	D3	PRÁCE A DODÁVKY INÉ						100,00
32	K	010111170	Mimostavenisková doprava	súbor	1,000	100,000	100,00	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.4 - 4. časť ELI**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Titko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 087,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 087,11	20,00%	1 017,42

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 104,53**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.4. 2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.4 - 4. časť ELI**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ján Titko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 087,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

186,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

186,80

M - Práce a dodávky M

4 690,31

21-M - Elektromontáže

4 549,59

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

140,72

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

210,00

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

## 001.4 - 4. časť ELI

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ján Titko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

5 087,11

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				186,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				186,80
1	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	31,000	1,187	36,80
2	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	120,000	1,250	150,00
	D	M	Práce a dodávky M				4 690,31
	D	21-M	Elektromontáže				4 549,59
3	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	31,000	1,112	34,47
4	M	3410300448	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	ks	31,000	1,850	57,35
5	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	8,000	2,494	19,95
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000	0,949	37,96
7	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	1,411	11,29
8	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	11,000	2,062	22,68
9	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	11,000	1,564	17,20
10	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 5	ks	5,000	2,658	13,29
11	M	3450201360	Spínač č.5 3553-02289 B1 lesklý biely	ks	5,000	3,416	17,08
12	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	2,361	2,36
13	M	3450201430	Prepínač 5A 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	1,000	3,589	3,59
14	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	3,000	2,361	7,08
15	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	3,000	2,452	7,36
16	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	5,599	11,20
17	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	17,691	35,38
18	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	3,831	22,99
19	M	3450317700	Zásuvka dvojitá	ks	6,000	2,856	17,14
20	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	4,574	68,61
21	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	15,000	2,382	35,73
22	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	5,952	23,81
23	M	3450365060	Jednozásuvka do vlhka 5517-2629	ks	4,000	3,534	14,14
24	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	12,917	12,92
25	M	M1	Elektrorozvádzač RP,vrátane prístrojov	ks1	1,000	1 380,000	1 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000	4,900	4,90
27	M	3486301200	Interiérové svietidlo žiarovkové so senzorom-č.m.126	ks	1,000	34,559	34,56
28	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000	4,900	39,20
29	M	3486301210	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20-soc.zariadeniatyp E1	ks	8,000	34,560	276,48
30	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000	4,900	4,90
31	M	3486301450	Svietidlo vonk.nástenné so senzorom-typ H IP 54-č.m.129	ks	1,000	45,000	45,00
32	K	210201041	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	11,000	4,900	53,90
33	M	348140000500	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 2x20W, IP20,-typ E2	ks	11,000	21,580	237,38
34	M	3486301611	Stavebnicové svietidlo nástenné s 1x18W, IP20, EVG-typ F	ks	2,000	21,580	43,16
35	K	210201042	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000	44,900	89,80
36	K	210201043	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	4,000	4,900	19,60
37	M	3486301690	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 4x18W, IP20, EVG-č.m.111-typ A	ks	4,000	26,000	104,00
38	K	210201046	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000	5,000	15,00
39	M	3486301690	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG-typ B1 č.m.112,121	ks	3,000	26,000	78,00
40	K	210201226	Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	4,000	5,000	20,00
41	M	3486302440	Obdĺžnikové svietidlo 2x36W, IP54, 1200x170mm, EVG-typ B2-č.b.119	ks	4,000	40,000	160,00
42	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	1,000	5,000	5,00
43	M	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	1,000	32,000	32,00
44	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	50,000	2,228	111,40
45	M	3544224250	Územňovací vodič lano AlFe ocelové žiarovo zinkované prierez 50mm <sup>2</sup>	kg	12,500	3,145	39,31
46	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	40,000	1,751	70,04
47	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	37,680	1,255	47,29
48	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	9,000	1,411	12,70
49	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	9,000	1,255	11,30
50	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,481	1,44
51	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000	2,715	8,15
52	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	50,000	0,744	37,20
53	M	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21	ks	50,000	2,608	130,40
54	M	3544217900	Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová	ks	50,000	1,225	61,25
55	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	9,000	1,485	13,37
56	M	3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-2	ks	9,000	0,596	5,36
57	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	49,000	1,738	85,16
58	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	49,000	0,429	21,02
59	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,481	7,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60.	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000	1,249	3,75
61.	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,481	14,89
62.	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	6,000	0,912	5,47
63.	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	10,543	31,63
64.	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	3,000	4,600	13,80
65.	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	6,000	4,766	28,60
66.	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	6,000	0,813	4,88
67.	K	210800115	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	0,551	22,04
68.	M	3410350093	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	1,737	69,48
69.	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,712	85,44
70.	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,515	61,80
71.	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000	0,800	120,00
72.	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,818	122,70
73.	K	210800155	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	15,000	1,172	17,58
74.	M	3410350094	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	2,549	38,24
75.	M	M2	Drobný spotrebný materiál (skrutky, hmoždinky, sťahovacie pásy...)	sada	1,000	50,000	50,00
76.	M	5850001000	Sádra stavebná	kg	60,000	1,000	60,00
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				140,72
77.	K	220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	80,000	1,654	132,32
78.	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	80,000	0,105	8,40
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				210,00
79.	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - demontáže	hod	20,000	7,000	140,00
80.	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	7,000	70,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**251,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	251,28	20,00%	50,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**301,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20.4. 2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**251,28**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

54,00

0 - ZAKLADANIE

54,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

151,58

723 - Vnútorný plynovod

132,29

735 - Vykurovacie telesá

14,70

783 - Nátery

4,59

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

33,20

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

33,20

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

12,50

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, pristavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**251,28**

	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				54,00
	D	0	ZAKLADANIE				54,00
1	K	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	3,000	18,000	54,00
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				151,58
	D	723	Vnútrotný plynovod				132,29
2	K	723.122	Revízná správa plynovod	súbor	0,500	120,000	60,00
3	K	723110203	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	17,850	35,70
4	K	723120804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	5,000	1,022	5,11
5	K	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,500	13,384	6,69
6	K	723190914	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25	kus	0,500	7,870	3,94
7	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	m	0,500	24,180	12,09
8	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	0,500	17,520	8,76
	D	735	Vykurovacie telesá				14,70
9	K	735151832	Demontáž plyn. vykurovacích telies	kus	2,500	5,881	14,70
	D	783	Nátery				4,59
10	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	2,295	4,59
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				33,20
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				33,20
11	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	súbor	0,500	55,000	27,50
12	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	2,000	2,850	5,70
	D	D4	PRÁCE A DODÁVKY INÉ				12,50
13	K	0101111701	Mimostavenisková doprava	súbor	0,500	25,000	12,50



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.6 - 6. časť Kotolňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 616,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 616,18	20,00%	523,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 139,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

16.4. 2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.6 - 6. časť Kotolňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 616,18**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

75,00

0 - ZAKLADANIE

75,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**2 541,18**

721 - Vnútorná kanalizácia

19,00

731 - Kotolne

2 131,36

732 - Strojovne

72,93

733 - Rozvod potrubia

61,28

734 - Armatúry

246,28

783 - Nátery

10,33

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

Časť:

**001.6 - 6. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 616,18**

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				75,00
D	0		ZAKLADANIE				75,00
1	K	0788811111	Revízia správa komína	súbor	0,500	150,000	75,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 541,18
D	721		Vnútrotná kanalizácia				19,00
2	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbor	0,500	38,000	19,00
D	731		Kotelne				2 131,36
3	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbor	0,500	99,160	49,58
4	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 50 kW	súbor	0,500	148,554	74,28
5	M	484A014550	Kotel kondenzačný CGB 50	kus	0,500	200,000	100,00
6	M	484A092040	Prípojky kotla prívod/spiatočka	sada	0,500	48,000	24,00
7	M	484A09225	poistný ventil k CGB 50	kus	0,500	48,000	24,00
8	M	484A092251	Plynový guľový kohút pre CGB50	súbor	0,500	110,000	55,00
9	M	484B09301	Hydr. vyrovnávač tlakov anulooid Lv-CP70 DN25	kus	0,500	150,000	75,00
10	M	484B09304	Rozdeľovač/zberač 3-okr. LV C70/2R DN25	súbor	0,500	144,000	72,00
11	M	484B09310	Prepojovacie trubky	sada	0,500	85,500	42,75
12	M	484B09313	Konzola na upevn. rozd./zb.	sada	0,500	114,500	57,25
13	M	484J00613	Dymovod - koncentr. 80/125	sada	0,500	285,000	142,50
14	M	484J006341	Zvislý komín	súbor	0,500	450,000	225,00
15	K	7312491251	Meranie a regulácia kotelne	súbor	0,500	2 380,000	1 190,00
D	732		Strojovne				72,93
16	K	732331522	Nádoba expanzná NG80	súbor	0,500	145,850	72,93
D	733		Rozvod potrubia				61,28
17	K	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	2,500	12,026	30,07
18	K	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	2,000	14,625	29,25
19	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	4,500	0,436	1,96
D	734		Armatúry				246,28
20	K	734211120	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000	31,415	94,25
21	K	734242216	Ventily spätné závitové G 5/4	kus	0,500	17,046	8,52
22	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	0,500	97,658	48,83
23	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	5,958	11,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	734291245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4	kus	0,500	23,184	11,59
25	K	734292766	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	1,500	27,884	41,83
26	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	0,500	39,122	19,56
27	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	0,500	13,996	7,00
28	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	0,500	5,556	2,78
D		783	Nátery				10,33
29	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	4,500	2,295	10,33

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 667,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 667,48	20,00%	3 933,50

**Cena s DPH**

**v EUR**

**23 600,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4. 2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**19 667,48**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 104,73**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

265,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

881,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

883,26

99 - Presun hmôt HSV

74,46

### PSV - Práce a dodávky PSV

**17 205,75**

713 - Izolácie tepelné

6 206,09

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

26,48

763 - Konštrukcie - drevostavby

365,16

764 - Konštrukcie klampiarske

14,48

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

727,07

766 - Konštrukcie stolárske

4 793,43

775 - Podlahy vlysové a parketové

4 221,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

726,70

784 - Dokončovacie práce - maľby

23,73

785 - Dokončovacie práce - tapetovanie

101,25

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**357,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 667,48**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 104,73
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				265,38
1	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 + pásovina	t	0,063	904,842	57,01
2	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (150x599x249)	m2	1,737	25,000	43,43
3	K	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (200x599x249)	m2	1,848	30,000	55,44
4	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (300x499x249)	m2	2,058	50,000	102,90
5	K	38938PC02	Podloženie - vankúše oceľových prekladov z dosiek XPS hr.50mm	m2	0,220	30,000	6,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				881,63
6	K	611455531	Omiетка rýh v stropoch akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	2,315	7,250	16,78
7	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	6,930	5,140	35,62
8	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	11,655	1,250	14,57
9	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm	m2	11,655	6,000	69,93
10	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	11,655	5,140	59,91
11	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	1,440	30,000	43,20
12	K	629451111	Vyrovňavacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	1,200	2,280	2,74
13	K	632440031	Penetračný náter podláh (jednonásobný)	m2	91,530	1,250	114,41
14	K	632477006	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 2mm	m2	91,530	5,730	524,47
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				883,26
15	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	233,510	1,000	233,51
16	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	233,510	1,000	233,51
17	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	4,340	2,000	8,68
18	K	953945211	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	m	1,200	2,000	2,40
19	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,622	4,35
20	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,955	15,256	45,08
21	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,234	10,172	32,90
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,728	7,000	33,10
23	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,890	4,563	8,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	974031664	Vysekávania rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,200	7,236	8,68
25	K	974082932.1	Vysekanie rýh pre UVK v stropov do hĺbky 50 mm a šír. do 70 mm, -0,00800t	m	15,430	3,250	50,15
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,412	12,330	54,40
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,828	0,393	32,94
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,412	7,000	30,88
29	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,412	1,072	4,73
30	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	4,412	4,513	19,91
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	4,412	18,000	79,42
D 99 Presun hmôt HSV							74,46
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,245	33,168	74,46
D PSV Práce a dodávky PSV							17 205,75
D 713 Izolácie tepelné							6 206,09
33	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	305,000	1,312	400,16
34	M	6314150091	Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 (lambda 0,038W/m2K)	m2	311,100	10,120	3 148,33
35	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	305,000	1,312	400,16
36	M	6314150071	Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 0,038 W/m2K)	m2	311,100	7,250	2 255,48
37	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,400	1,96
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							26,48
38	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	5,000	10,00
39	K	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	0,000	9,785	0,00
40	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	4,759	9,52
41	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	3,482	6,96
D 763 Konštrukcie - drevostavby							365,16
42	K	763139621.1	Demontáž a opätovná montáž dosiek sadrokartónového podhľadu (pre rozvod UVK)	m2	14,840	24,000	356,16
43	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	0,600	15,000	9,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							14,48
44	K	764711112	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 160 mm	m	1,200	9,059	10,87
45	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	1,900	3,61
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							727,07
46	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	305,000	1,250	381,25
47	M	2832208024	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	350,750	0,819	287,26
48	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,600	6,100	58,56
D 766 Konštrukcie stolárske							4 793,43
49	K	766416133	Montáž oblož. stien, stífov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými	m2	54,005	13,100	707,47
50	M	6071141001	Doska drevovláknitá MDF hr.18mm - lamino (podľa výberu investora)	m2	112,330	9,778	1 098,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	108,010	3,300	356,43
52	M	6051718001	Lata podkladná 60/60	m	112,330	1,594	179,05
53	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	5,540	7,718	42,76
54	M	611411P02	Plastové okno H/B 1570/1200 mm jednokridlové otváravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo, kovanie "P2"	ks	1,000	331,500	331,50
55	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	7,340	7,846	57,59
56	M	611412P01	Plastové vchodové dvere H/B 2200/1470 mm jednokridlové s bočným svetlíkom, 6-komorový profil, zvnútra biela farba, zvonku imitácia dreva, izol.nepriehľadné trojsklo, prah, zámok, kovanie "P1"	ks	1,000	648,000	648,00
57	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokridlové	ks	4,000	18,178	72,71
58	M	611710P04	Dvere vnútorné jednokridlové, lamino povrch.úprava, plné 800/1970mm "T1, T4"	ks	2,000	108,500	217,00
59	M	611710P03	Dvere vnútorné jednokridlové, lamino povrch.úprava, presklený pás pri kľučke 800/1970mm "T2, T3"	ks	2,000	145,500	291,00
60	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	4,000	1,603	6,41
61	K	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokridlové	ks	4,000	4,636	18,54
62	M	549663P01	Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokridlové dvere (podľa výberu investora)	ks	4,000	18,850	75,40
63	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	8,183	8,18
64	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,920	17,153	32,93
65	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	1,600	0,505	0,81
66	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000	7,351	29,40
67	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	4,000	13,201	52,80
68	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	3,000	50,995	152,99
69	M	6117103142	Zárubňa vnútorná, normal, lamino pvrch.úprava, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokridlové dvere "T2, T3, T4"	ks	3,000	89,823	269,47
70	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	50,995	51,00
71	M	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokridlové dvere "T1"	ks	1,000	92,987	92,99
72	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,800	0,64

D	775	Podlahy vlysové a parketové					4 221,36
73	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	61,800	2,549	157,53
74	M	6119800951	Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	62,418	2,459	153,49
75	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t	m2	98,778	2,100	207,43
76	K	775524953	Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 mm, v ploche do 2 m2	ks	8,000	35,000	280,00
77	K	775550100	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	91,530	6,284	575,17
78	M	6119800601	Laminátové parkety 1285x195x8,1mm (podľa výberu investora)	m2	93,361	17,250	1 610,48
79	K	775591902	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, stredné	m2	141,980	7,520	1 067,69
80	K	775592142	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	91,530	0,652	59,68
81	M	283771PC01	Podložka pod plávajúce podlahy XPS hr.5mm	m2	94,276	1,154	108,79
82	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	1,050	1,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Dokončovacie práce - nátery				726,70
83	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	0,492	5,286	2,60
84	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním - parkety	m2	141,980	5,100	724,10
D 784			Dokončovacie práce - maľby				23,73
85	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	13,970	0,600	8,38
86	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	13,970	1,099	15,35
D 785			Dokončovacie práce - tapetovanie				101,25
87	K	785010111	Lepenie folie HPL	m2	6,930	5,492	38,06
88	M	624612PC01	Fólia HPL 0,4mm, matné prevedenie, odtieň cca dub	m2	7,623	8,290	63,19
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				357,00
89	K	HZS000111	Ostatné pomocné a vynúterné práce	hod	68,000	5,250	357,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

**002.2.1 - Kanalizačná prípojka**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 104,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 104,47	20,00%	620,89

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 725,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.11.2019

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2 časť ZTI

Úroveň 3:

**002.2.1 - Kanalizačná prípojka**

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**3 104,47**

D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

1 652,85

D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

117,00

D4 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

1 234,32

D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

51,74

D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

48,56

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2 časť ZTI

Úroveň 3:

## 002.2.1 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Bačkov

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**3 104,47**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D2		I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE				1 652,85
1	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	11,660	12,000	139,92
2	K	0301-0102-0090	Príplatok za lepivosť	%	3,498	1,527	5,34
3	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	31,200	12,000	374,40
4	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť	%	9,360	0,995	9,31
5	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100m3	m3	28,956	3,392	98,22
6	K	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	8,780	12,000	105,36
7	K	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	16,290	13,650	222,36
8	K	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 500m	m3	13,904	10,000	139,04
9	K	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2m	m2	62,400	3,000	187,20
10	K	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4m	m2	25,920	5,000	129,60
11	K	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m	m2	62,400	2,303	143,71
12	K	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4m	m2	25,920	3,796	98,39
D	D3		II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE				117,00
K		2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	3,900	30,000	117,00
D	D4		III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				1 234,32
1	K	0304-2204-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150	m	19,500	0,741	14,45
2	M	PONUKA	PVC potrubie 160x4,7	m	19,500	9,850	192,08
3	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	19,500	1,425	27,79
4	M	PONUKA.1	PP revízna kanalizačná šachta 600	ks	2,000	500,000	1 000,00
D	D5		IV.C 27 PRESUN HMÔT				51,74
1	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	8,027	6,446	51,74
D	D6		V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE				48,56
1	K	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	0,324	102,550	33,23
2	K	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	0,767	19,987	15,33

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

**002.2.2 - Vnútorne inštalácie**

JKSO:

Miesto: Bačkov

KS:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 172,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 172,73	20,00%	434,55

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 607,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2 časť ZTI

Úroveň 3:

## 002.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**2 172,73**

D4 - C 88A1 KANALIZÁCIA

227,72

D5 - C 88A2 VODOVOD

520,69

D6 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1 365,40

D7 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

58,92

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

002.2 - 2. časť ZTI

Úroveň 3:

## 002.2.2 - Vnútorne inštalácie

Miesto:

Báčkov

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Ing.arch.Lorinc,  
Ing.Soták

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**2 172,73**

D		D4	C 88A1 KANALIZÁCIA					227,72
1	M	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové HT50	m	3,000	4,227	12,68	
2	M	PONUKA.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	5,000	12,002	60,01	
3	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP HTRE100	ks	1,000	4,850	4,85	
4	M	PONUKA.3	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D110	m	1,000	4,160	4,16	
5	M	PONUKA.4	PVC potrubie KG100	m	3,000	5,039	15,12	
6	M	PONUKA.41	PVC potrubie KG150	m	2,000	8,108	16,22	
7	K	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8	ks	2,000	2,839	5,68	
8	K	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3	ks	2,000	4,194	8,39	
9	K	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	3,000	0,788	2,36	
10	K	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 20	m	2,000	1,008	2,02	
11	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	8,000	1,406	11,25	
12	K	PONUKA	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks	1,000	23,626	23,63	
13	K	PONUKA.1	Prívzdušňovací ventil HL 900	ks	1,000	22,650	22,65	
14	K	0102-0801-0012	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia D 110	ks	1,000	1,549	1,55	
15	K	9988-0101-6010	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky	%	0,950	19,050	18,10	
16	K	9988-0102-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	%	1,000	19,050	19,05	

D		D5	C 88A2 VODOVOD					520,69
17	M	PONUKA.5	Viacvrstvové potrubie 20x2,25	m	5,500	17,410	95,76	
18	M	PONUKA.51	Viacvrstvové potrubie 25x2,5	m	11,000	22,850	251,35	
19	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	16,500	1,038	17,13	
20	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	16,500	1,430	23,60	
21	K	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	6,000	7,430	44,58	
22	M	PONUKA.6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vonkajší závit DN 15	ks	1,000	8,650	8,65	
23	K	0202-2102-1010	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 15	pár	1,000	1,862	1,86	
24	M	PONUKA.7	Poistný ventil - PV DN 15	ks	1,000	11,650	11,65	
25	K	0202-2102-1170	Montáž poistného ventilu DN 15	pár	1,000	2,268	2,27	
26	K	9988-0201-6010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 7m	%	0,650	45,600	29,64	
27	K	9988-0202-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,750	45,600	34,20	

D		D6	C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY					1 365,40
28	K	PONUKA.2	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný WC2	súb	2,000	178,500	357,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	PONUKA.8	Sedátko biele (WC1, WC2, WCi)	súb	2,000	25,850	51,70
30	K	0501-4100-0151	Montáž záchodových mís kombinovaných	súb	2,000	24,902	49,80
31	K	0501-4100-1110	Montáž záchodovej dosky	súb	2,000	2,309	4,62
32	M	PONUKA.9	Keramické umývadlo 550x445x215 mm U	súb	2,000	85,500	171,00
33	K	0502-4300-0010	Montáž umývadiel	súb	2,000	31,824	63,65
34	M	PONUKA.10	Elektrický tlakový ohrievač MK-2	súb	1,000	241,000	241,00
35	K	0505-6102-1240	Montáž elektrických prietokových ohrievačov	súb	1,000	44,703	44,70
36	M	PONUKA.11	Rohový ventil RV-15	súb	6,000	6,480	38,88
37	K	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou	súb	6,000	4,693	28,16
38	M	PONUKA.12	Umyvadlová stojančeková batéria (U)	ks	2,000	58,800	117,60
39	K	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových	ks	2,000	9,723	19,45
40	M	PONUKA.13	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132	ks	2,000	19,630	39,26
41	K	0507-7601-0111	Montáž zápachových uzávierok umývadlových	ks	2,000	2,686	5,37
42	M	PONUKA.14	Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL	ks	2,000	4,520	9,04
43	M	PONUKA.15	Koleno pre pripojenie WC HL 210	ks	2,000	11,500	23,00
44	M	PONUKA.16	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	1,000	21,450	21,45
45	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	1,000	2,444	2,44
46	K	9988-0501-6010	Presun hmôt pre zariadenie predmety v stavbe výšky do 7m	%	0,300	128,800	38,64
47	K	9988-0502-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km	%	0,300	128,800	38,64

D D7

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

58,92

48	M	PONUKA.17	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	5,500	0,841	4,63
49	M	PONUKA.18	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	11,000	0,950	10,45
50	K	0305-1301-0010	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer	m	16,500	2,657	43,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.3 - 3. časť UVK**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 799,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 799,47	20,00%	1 359,89

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 159,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.4.2020

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.3 - 3. časť UVK**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 799,47**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

834,23

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 855,24

71 - IZOLÁCIE

0,00

713 - Izolácie tepelné

737,01

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,00

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,00

732 - Strojovne

719,03

733 - Rozvod potrubia

1 631,54

734 - Armatúry

607,67

735 - Vykurovacie telesá

2 160,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neopránené náklady

Časť:

**002.3 - 3. časť UVK**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>6 799,47</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>834,23</b>
1	K	OST-HZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	14,615	701,52
2	K	OST-HZS-0004	Vyregulovanie systému	kus	14,000	9,479	132,71
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>5 855,24</b>
D	71		<b>IZOLÁCIE</b>				<b>0,00</b>
D	713		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>737,01</b>
3	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	194,000	2,980	578,12
4	M	283771020	Izolácia potrubia	m	194,000	0,819	158,89
D	72		<b>ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>				<b>0,00</b>
D	73		<b>ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>				<b>0,00</b>
D	732		<b>Strojovne</b>				<b>719,03</b>
5	K	732429113	Montáž čerpadlových skupín	súbor	1,000	12,587	12,59
6	M	4261A1046	Čerpadlo 25-40	kus	1,000	285,194	285,19
7	M	4261A1317	Čerpadlová skupina LV-KS-125, DN25	kus	1,000	421,244	421,24
D	733		<b>Rozvod potrubia</b>				<b>1 631,54</b>
8	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 16	m	60,000	4,462	267,72
9	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 -	m	60,000	1,289	77,34
10	K	733321202	Potrubie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 20	m	68,000	4,772	324,50
11	M	2861G0004	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 -	m	68,000	2,012	136,82
12	K	7333212031	Potrubie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 25	m	34,000	5,248	178,43
13	M	2861G0005	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 -	m	34,000	4,522	153,75
14	K	733321204	Potrubie plastové PVC+PE spojené zvaraním priem. 32	m	32,000	5,971	191,07
15	M	2861G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3	m	32,000	6,731	215,39
16	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	194,000	0,446	86,52
D	734		<b>Armatúry</b>				<b>607,67</b>
17	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	14,000	0,961	13,45
18	M	5512D0351	Hlavica termostatická	kus	14,000	17,400	243,60
19	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	28,000	2,822	79,02
20	M	5512D1602	Ventil TS-90, 1/2"-	kus	14,000	10,850	151,90
21	M	5512D2102	Ventil spiatočkový RL-5, 1/2"-	kus	14,000	8,550	119,70
D	735		<b>Vykurovacie telesá</b>				<b>2 160,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	7351518112	Montážny balíček	kus	14,000	9,980	139,72
23	K	735154543	VYKUR TEL PANL- KOMPLET	kus	14,000	11,520	161,28
24	M	4849D0221	Vykurovacie teleso, Typ 10 - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	30,000	30,00
25	M	4849D0921	Vykurovacie teleso, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	50,000	50,00
26	M	4849D1123	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	2,000	62,000	124,00
27	M	4849D1129	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	1,000	110,000	110,00
28	M	4849D1131	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	1,000	125,000	125,00
29	M	4849D1137	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm	kus	6,000	175,000	1 050,00
30	M	4849D1171	Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.900 mm	kus	2,000	185,000	370,00
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY INÉ				
31	K	010111170	Mimostavenisková doprava	súbor	1,000	110,000	110,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**256,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	256,28	20,00%	51,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**307,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20.4.2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**256,28**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

54,00

0 - ZAKLADANIE

54,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

161,58

723 - Vnútorný plynovod

142,29

735 - Vykurovacie telesá

14,70

783 - Nátery

4,59

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

28,20

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

28,20

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

12,50

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov

Projektant: Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>256,28</b>
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				54,00
	D	0	ZAKLADANIE				54,00
1	K	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	t	3,000	18,000	54,00
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				161,58
	D	723	Vnútorný plynovod				142,29
2	K	723.122	Revízná správa plynovod	súbor	0,500	140,000	70,00
3	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	17,850	35,70
4	K	723120804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	5,000	1,022	5,11
5	K	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,500	13,384	6,69
6	K	723190914	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25	kus	0,500	7,870	3,94
7	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	m	0,500	24,180	12,09
8	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	0,500	17,520	8,76
	D	735	Vykurovacie telesá				14,70
9	K	735151832	Demontáž plyn. vykurovacích telies	kus	2,500	5,881	14,70
	D	783	Nátery				4,59
0	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	2,295	4,59
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				28,20
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				28,20
11	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	súbor	0,500	45,000	22,50
12	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	2,000	2,850	5,70
	D	D4	PRÁCE A DODÁVKY INÉ				12,50
13	K	0101111701	Mimostavenisková doprava	súbor	0,500	25,000	12,50



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.5 - 5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

Gasotherm plus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 508,57**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 508,57	20,00%	501,71

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 010,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20.4.2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.5 - 5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum:

15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 508,57**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

70,00

0 - ZAKLADANIE

70,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**2 438,57**

721 - Vnútoraná kanalizácia

21,00

731 - Kotelne

2 028,08

732 - Strojovne

72,93

733 - Rozvod potrubia

61,28

734 - Armatúry

246,28

783 - Nátery

9,00

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-  
(stupeň PSP)

Objekt:

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Časť:

**002.5 - 5. časť Kotelňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50%  
neoprávnené náklady)**

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ:

obec Bačkov

Projektant:

Gasotherm plus  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 508,57</b>
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				70,00
D	0		ZAKLADANIE				70,00
1	K	0788811111	Revízná správa komína	súbor	0,500	140,000	70,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 438,57
D	721		Vnútoraná kanalizácia				21,00
2	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbor	0,500	42,000	21,00
D	731		Kotelne				2 028,08
3	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbor	0,500	99,160	49,58
4	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 50 kW	súbor	0,500	72,000	36,00
5	M	484A014550	Kotol kondenzačný CGB 50	kus	0,500	2 300,000	1 150,00
6	M	484A092040	Prípojky kotla prívod/spiatiočka	sada	0,500	200,000	100,00
7	M	484A09225	poistný ventil k CGB 50	kus	0,500	48,000	24,00
8	M	484A092251	Plynový guľový kohút pre CGB50	súbor	0,500	48,000	24,00
9	M	484B09301	Hydr. vyrovnávač tlakov anuloid Lv-CP70 DN25	kus	0,500	110,000	55,00
10	M	484B09304	Rozdeľovač/zberač 3-okr. LV C70/2R DN25	súbor	0,500	150,000	75,00
11	M	484B09310	Prepojovacie trubky	sada	0,500	144,000	72,00
12	M	484B09313	Konzola na upevn. rozd./zb.	sada	0,500	85,500	42,75
13	M	484J00613	Dymovod - koncentr. 80/125	sada	0,500	114,500	57,25
14	M	484J006341	Zvislý komín	súbor	0,500	285,000	142,50
15	K	7312491251	Meranie a regulácia kotelne	súbor	0,500	400,000	200,00
D	732		Strojovne				72,93
16	K	732331522	Nádoba expanzná NG80	súbor	0,500	145,850	72,93
D	733		Rozvod potrubia				61,28
17	K	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	2,500	12,026	30,07
18	K	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	2,000	14,625	29,25
19	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	4,500	0,436	1,96
D	734		Armatúry				246,28
20	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000	31,415	94,25
21	K	734242216	Ventily spätné závitové G 5/4	kus	0,500	17,046	8,52
22	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	0,500	97,658	48,83
23	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	5,958	11,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	734291245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4	kus	0,500	23,184	11,59
25	K	734292766	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	1,500	27,884	41,83
26	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	0,500	39,122	19,56
27	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	0,500	13,996	7,00
28	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	0,500	5,556	2,78
	D	783	Nátery				9,00
29	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	4,500	2,000	9,00

## Príloha č. 2 Harmonogram prác ku Zmluve o dielo č. 01/2020

Práce	4. mesiace				4. mesiace				2. mesiace	
	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	1.mesiac	2.mesiac
ASR + ST – jestvujúca časť + prístavba										
ZTI										
UVK										
ELI										
Časť PL										
Časť kotolňa										
Presun hmôt HSV										

V Michalovciach dňa 20.04.2020

zhotoviteľ: Mgr. Ján Kachnič, konateľ

V Bačkove, dňa 4.6.2021

objednávateľ: Jozef Nemčík, starosta obce

# Mesto Sečovce

Stavebný úrad

Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Obecný úrad Bačkov, okr. Trebišov			
Došlo: 15. 01. 2018			
Číslo 10	Prílohy	Číslo dopis	Úč. znak

UU987295932SK



Podľa rozdeľovníka

Vaša značka:  
.../12.12.2017

Naša značka:  
4122/461/2017-18

Vybavuje/linka  
Hrinda/056-6783005  
+421(0)905 250 177

Sečovce  
8.1.2018

**Vec: Obec Bačkov, zastúpená starostom obce, Hlavná 201, Bačkov, IČO 00 331 627**

- žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením:

**„Rekonštrukcia domu kultúry a obecného úradu“.**

## Rozhodnutie

Obec Bačkov, zastúpená starostom obce, Hlavná 1/6, Bačkov, IČO 00 33 12 87, podala dňa 20.12.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením: „**Rekonštrukcia domu kultúry a obecného úradu**“, číslo súpisné 201, postavenej na pozemku parcelné číslo 166/1 evidované na katastrálnej mape registra „C“ KN v katastrálnom území Bačkov, vlastná prístavba na pozemku parcela číslo 165/1 evidovaná v registri „C“ KN v katastrálnom území Bačkov pre realizáciu ktorej bolo vydané stavebné povolenie Mestom Sečovce č.j. 1382/164/2016 zo dňa 18.4.2016.

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Košiciach, Komenského 52, Košice č.j. OU-KE-OVBP2-2016/012384 zo dňa 22.2.2016 a § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 68 ods. 1 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka: **Obec Bačkov, zastúpená starostom obce, Hlavná 1/6, Bačkov, IČO 00 33 12 87**, o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením: „**Rekonštrukcia domu kultúry a obecného úradu**“ s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania.

Zmena stavby: „**Rekonštrukcia domu kultúry a obecného úradu**“, číslo súpisné 201, postavenej na pozemku parcelné číslo 166/1 evidované na katastrálnej mape registra „C“ KN v katastrálnom území Bačkov, vlastná prístavba na pozemku parcela číslo 165/1 evidovaná v registri „C“ KN v katastrálnom území Bačkov pre realizáciu ktorej bolo vydané stavebné povolenie Mestom Sečovce č.j. 1382/164/2016 zo dňa 18.4.2016 sa

## povoľuje

v tomto rozsahu:

1. Zmena názvu stavby: **Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov.**
2. Zmena podľa predloženej projektovej dokumentácie schválenej v tomto konaní.
3. Zmena termínu dokončenia stavby.

### Popis stavby:

Jestvujúca kancelária starostu a jedná z kancelárií ostanú na pôvodných miestach, avšak druhá kancelária bude naďalej využívaná ako archív.

V priestoroch dnešnej premietarne a sociálnych zariadení patriacich k estrádnej sále bude vybúraním deliaceho muriva a medzistropu premietarne vytvorený sklad a priestranná chodba. Chodba bude prepájať starú a novú dispozíciu. Z tejto chodby bude priamy vstup do kancelárií komunitného centra. Chodba bude slúžiť zároveň aj ako čakáreň.

Prístavba k jestvujúcemu objektu bude situovaná na severnej fasáde objektu. Bude mať pravouhlý obdĺžnikový pôdorys, ktorý bude funkčne dopĺňať jestvujúcu dispozíciu. Prístavba bude prístupná samostatným plnohodnotným vstupom na severnej fasáde. Bezprostredne pri vstupe je navrhovaná rampa pre imobilných. V prístavbe budú situované priestory komunitného centra s jeho učebňami a dielňami a kancelármi.

#### **Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude dokončená podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní.
2. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sečovce, ako miestne a vecne príslušným stavebným úradom č.j. 1382/164/2016 zo dňa 18.4.2016 ostávajú nezmenené.

### **O d ô v o d n e n i e**


Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona číslo 50/1976 Zb. a zistil, že uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zmeny nie sú v rozpore s vydaným stavebným povolením na predmetnú stavbu. Počas konania o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Mestský úrad Sečovce.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možné preskúmať súdom.



**MVDr. Jozef Gamrát**  
primátor mesta

Doručí sa:

1. Obec Bačkov – starosta obce
2. Projektant: Ateliér A+, s.r.o., J. Kostru 1, Trebišov
3. Dozor: bude vybraný výberovým konaním
4. Zhotoviteľ: bude vybraný výberovým konaním

Na vedomie:

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, T.G. Masaryka 13, Trebišov
2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, M.R. Štefánika 32, Trebišov
3. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
4. Spoločný stavebný úrad - tu